

Kostenermittlung und Bestellung der Hausübergabestation und des Hausanschlusses

Baugebiet: _____
 Stand Mai 2018 gültig bis 30.06.2018; alle älteren Bestellformulare verlieren ihre Gültigkeit!

Flurstück-Nr.: _____

Bauvorhaben: _____

Bitte beachten: Die Hausübergabestationen haben eine Lieferzeit von 4 - 6 Wochen ab Bestelldatum.

Nr.	Hausübergabestation	Typ	Leistung [kW]	Anzahl, Länge,
1	VX-Solo II HWS Typ1 für Heizkörper: 20 kW, 1 Heizkreislauf für Heizkörper, Regelung mit Außentemperatur-fühler, Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Anschluss für sekundär-seitigen Trinkwarmwasserspeicher, Lieferung mit Abdeckhaube, Rohr-dämmung	1	20	1 St.
		2	30	1 St.
2	VX-Solo II HWS für Fußbodenheizung: 1 Heizkreislauf für Fußbodenheizung, Regelung mit Außentemperatur-fühler, Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Anschluss für sekundär-seitigen Trinkwarmwasserspeicher, Ausdehnungsgefäß und Umwälz-pumpe, Lieferung mit	1	20	1 St.
		2	30	1 St.
3	VX-Solo II H2WP für Fußbodenheizung und Heizkörper: 1 Kreislauf für Heizkörper und 1 Kreislauf für Fußbodenheizung, Regelung mit Außentemperaturfühler, Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Anschluss für primärseitigen Trinkwarmwasserspeicher, Lieferung mit Abdeckhaube, Rohrdämmung und Sicherheitsfunktion	1	20	1 St.
		2	30	1 St.
4	Termix BVX RO SEK mit integriertem Trinkwarmwasser-speicher (150 l) für Heizkörper: *1, *2 1 Heizkreislauf, Regelung mit Außentemperaturfühler, Plattenwärme-übertrager aus Edelstahl, integrierter Trinkwasserspeicher 150 l sekundärseitig, Lieferung mit Abdeckhaube, Rohrdämmung	1	15	1 St.
5	Akva Lux II VX HWP *1 1 Heizkreislauf für Heizkörper , Regelung mit Außentemperaturfühler, Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip, Lieferung mit Abdeckhaube, Rohrdämmung	H2/W2	30	1 St.
6				
Nr. Hausanschluss				
7	PEX Rohr, 25 mm, Da 75 mm Vor- und Rücklauf, Grabarbeiten bauseits entspr. Verlegevorschriften (inkl. einsenden u. verfüllen)			m
8	Wandabdichtung für 2 Leitungen (Kernbohrung 120 mm bauseits)			1 St.
9	Anschlussmaterial nach der Hauseinführung			1 St.
10	Montage der Hausübergabestation durch Ihren Installateur			1 St.
11	Montage der Hausanschlussleitung komplett nach Aufwand			1 St.
12	Baukostenzuschuss für Privatgrundstücke Einfamilienhaus pauschal			1 St.

Gesamtpreis

*1 Stationen auf Anfrage für Fussbodenheizung lieferbar.

*2 Aufgrund der Gerätegröße Aufpreis von 160 € zzgl. ges. MwSt. (190,40 €) für Lieferung und Transport.

Wichtig!

Die Hausanschlussleitung wird durch BIOtherm geplant und ausgeführt. Die Montage der Hausübergabestation wird durch den Installateur des Kunden installiert.

Zusätzliche Leistungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Berechnung von Grund- und Arbeitspreis erfolgt nach Installation von Hausübergabestation und Wärmezähler (s. Punkt 3.4 des WLV).

Datum _____

Unterschrift _____